

OBIECTIV: [0017] - Urmarire Curenta Prefectura
OBIECTUL: [0017.2] - Reabilitare tamplarie exterioara pod
STADIUL FIZIC: [0017.2.1] - Tamplarie exterioara pe contur
Beneficiar: Prefectura Bacau
Proiectant: Arhivolta
Executant: _____

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

13.06.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) 1)	mp	81,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RCSO01A# Conf.+mont.ferestre duble,cherestea rasin.cu desch. int /ext.cu cercevele cuplate/fixate+feron.+glaf 2)	mp	76,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RCSO01B# Conf.+mont.ferestre simple,cherest. rasin.cu desch. int /ext.cu cercevele cuplate/fixate+feron.+glaf 2)	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRB05A1F_01# Transp.prin purtare directa al materiale incomode avand sub 25 kg pe dist. de 60 m	tona	8,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCQ01A Geamuri trase sau prel,simple,mate grivate sau orncu grosime de 2-4mm mont. pe timpl.de lemn met.bet montate pe ferestre duble 3)	mp	153,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	2500195 Geam tras clar cal.3 3mm. ambalat dim.lib. s 853	mp	176,18		
5	RPCQ01A Geamuri trase sau prel,simple,mate grivate sau orncu grosime de 2-4mm mont. pe timpl.de lemn met.bet montate pe ferestre simple 3)	mp	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	2500195 Geam tras clar cal.3 3mm. ambalat dim.lib. s 853	mp	11,50		
6	RCSO04C% Reparatii la cercevele,revizuire cercevele de rasinoase 4)	buc	36,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RTR2C23A Decuplarea si recuplarea ...cercevelor in vederea vopisrii si revizuirii	buc	94,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: [0017.2.1] - Tamplarie exterioara si curti interioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	RTR2C43A	Curatirea si spalarea ...cercevelelor	mp	47,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	RTR2C53A	Curatirea chitului vechi de la geamurile care urmeaza a se chitui din nou...pentru cercevele din lemn	m	601,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RPCJ06B#	Reparare tencuiei interioare in jurul toc. si perv. cu m...25-t (var cim),cu spaleti drepti,latime 15-25 cm	m	300,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CN09F1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu email alchidic in doua straturi;	mp	257,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	6106301	Nitroemail crem e.402-1 ntr 306-80	kg	44,75		
11.L	6100890	Grund galben pentru binale 5161 g.425-1 stas 5192-79	kg	30,86		
	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 5 km	tona	2,51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A05	Transportul rutier al cimentului si prefabricatelor cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	0,29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A05	Transportul rutier al lemnului si confectiilor din lemn cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	2,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	1,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A05	Transportul rutier al varului si bitumului cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	0,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A05	Transportul rutier al vopselurilor si lacurilor cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	0,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale			tone	8,92		
total manopera			ore	1.578,84		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: [0017.2.1] - Tamplarie exterioara si curti interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Concedii si indemnizatii					
Fond de garantare					
Fond de risc					
Sanatate					
Somaj					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Note:

- 1) ART 1- CORPUL 1 NORD
F1-45X45=2BUC; F2-90X150=1BUC; F3- 130X210-ARCADA=1BUC; F4-120X150-12BUC;
F5-90X120=2BUC; F6-120X200=1BUC; S= 31MP CORP 2 CENTRAL
F1-150X180=6BUC; F2-120X75=3BUC S=19MP CORP 3 SUD F5-
130X210-ARCADA=1BUC; F6-60*45=3BUC; F7-120*150=2BUC; F8-150*180=3BUC;
F9-120*150=3BUC; F10-120*75=2BUC; F11-1500*210=1BUC; F12-120*150=3BUC. S=31,50MP
- 2) ART 2- CONFECTIONATE DIN RASINOASE (LARICE)
- 3) Art 5 - geamuri care se vor monta pe cercevele noi
- 4) FERESTRE LA PERETII CURTII INTERIOARE
CORP NORD: F7-140*200=6BUC; F8-210*200=1BUC. CORP SUD: F1-120*200=1BUC;
F2-150*200=2BUC; F3-150*120=1BUC; F4-150*200=1BUC.

1 euro = lei, curs la data de

Responsabil U.C.T,

Ing. Ion Stefanescu,