

OBIECTIV: [0017] - Urmarire Curenta Prefectura
OBIECTUL: [0017.1] - Scari exterioare acces
STADIUL FIZIC: [0017.1.1] - Acces CJ
Beneficiar: Prefectura Bacau
Proiectant: Arhivolta
Executant:

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

13.06.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ35B# Desfacerea ...tencuielilor speciale interioare/exterioare,in praf piatra,mozaic,etc 1)	mp	21,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCK06A Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,marmura,gresie,din caramida,etc. 3)	mp	2,70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCM36C+ Demontarea placajelor din marmura,granit etc.,de pe trepte si contratrepte	m	17,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCJ03A_01+ Rep.tenc.int.brute la pereti din zidarie /bet./rabitz smiruit cu mortar -realizare grund - Pentru consolidari si restaurari 4)	mp	21,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RCSM10D% Placaj din piatra,gros.>5cm,supraf.plane,pereti/stalpi, fix.crampoane otel,mortar cim.m-100t + var 6)	mp	21,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	2205747 Praf de travertin	kg	8,82		
5.L	2202262 Placa calcar banpotoc calitatea I G = 8cm s 6035	mp	21,42		
6	CG13B1 Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment marca M 100-T din dale pe piatra 5)	mp	2,70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	2202262 Placa calcar banpotoc calitatea I G = 8cm s 6035	mp	2,75		
7	CH12A+ Montarea treptelor si contratreptelor din marmura, fixate pe sapa cu adeziv, ...la scari din beton gata executate, la cladiri nerezidentiale	m	17,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	2202262 Placa calcar banpotoc calitatea I G = 8cm s 6035	mp	9,33		
7.L	6702 Macara de fereastră 0,15tf	ora	0,35		

STADIUL FIZIC: [0017.1.1] - Acces CJ

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCL21A-01% Frecare si lustruire trepte si contratrepte mozaicate sau placate cu placi mozaic si marmura - pentru consolidari si restaurari	m	17,60 material: manopera: utilaj: transport:		
9	RCSM15C% Elem.lineare-solbancuri8x30cm,marmura/t ravertin/piatra,simple/profilate/sculptate, 2)	m	10,00 material: manopera: utilaj: transport:		
9.L	2202262 Placa calcar banpotoc calitatea I G = 8cm s 6035	mp	10,20		
10	L.59.B Transportul materialelor cu roaba...Piatra naturala bruta, nisip uscat de riu	T	16,73 material: manopera: utilaj: transport:		
11	TRA01A05 Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 5 km	tona	1,38 material: manopera: utilaj: transport:		
12	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	3,11 material: manopera: utilaj: transport:		
13	TRA02A05 Transportul rutier al altor materiale de constructii cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	0,41 material: manopera: utilaj: transport:		
14	TRA02A05 Transportul rutier al cimentului si prefabricatelor cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	0,42 material: manopera: utilaj: transport:		
15	TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	9,12 material: manopera: utilaj: transport:		
16	TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de instalatii cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	0,07 material: manopera: utilaj: transport:		
17	TRA05A05 Transportul rutier al resurselor energetice cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	0,00 material: manopera: utilaj: transport:		
18	TRA02A05 Transportul rutier al varului si bitumului cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	0,07 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: [0017.1.1] - Acces CJ

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	TRA05A05	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 5 km	tona	2,03	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
total greutate materiale		tone	16,63		
total manopera		ore	489,70		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Concedii si indemnizatii					
Fond de garantare					
Fond de risc					
Sanatate					
Somaj					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Note:

- 1) Art 1 - desfacerea tencuielilor pana la elementele de beton si buciardarea betonului de pe parapeti.
- 2) Art 11 - Elementele liniare cu sectiune tip acoperis cu grosime medie de 8 cm
- 3) Art 2 - desfacerea placajelor de pe podestul de intrare pana la elementul de beton si buciardarea suprafetei.
- 4) Art 4 - Tencuieli brute cu mortar M100 fara var pe schelet metalic cu rabitz pe parapeti si rampa scarii
- 5) Art 6 - Pardoseala pe podestul de intrare. Daca este necesar se va spitu un strat de beton pentru respectarea nivelului pardoselii in comparatie cu usa de intrare.
- 6) Art5 - Placaj cu bampotoc pe parapeti

1 euro = lei, curs la data de

Responsabil U.C.T,

Ing. Ion Stefanescu,